家族が気分に応じて居場所を見つけるユニークな生活発想のリフォーム。 とくに水回りコア上部の空気と光が回り込む天井隙間や洗面とキッチンの 全長8mのロングカウンターのサプライズ、大いに興味が沸くところだ。

リフォーム前後の写真







バーを透して柔らかな光が差し込むダイニング、奥まった個 所ながらカーブする左官壁に囲まれた落ち着きのあるリビン グ、洗面カウンターと合体し全長8mの長さを持つ機能的な キッチン、大谷石を用いたシックな玄関、コンパクトながら 収納が充実した寝室とピンクに纏めた子供部屋と、選択の 多さによって家族が気分に「応じる場所」を見つけることが

リフォームの動機/設計・施工の工夫点/施主の感想・満足度/住宅の価値を向上させた内容など

神戸の震災復興マンションのスケルトンリフォーム。
以前は中央廊下で左右と個室と水廻りを配置した典型的
なマンションの間取り。リフォームでは、水廻り(浴室・トイレ)
を中央のPS周りにコアとして纏めて配置し、その周囲に
必要な空間を確保していった。コア上部には隙間を作り、
空気と光が回りこむことで全ての空間が緩やかに繋がり、
全体を回遊性のある空間へと変化させた。
国内の必要の関係、公主の八郎とも四点とした日点に

周辺の必要空間は、従来の分断され限定された居室よ りも遥に変化に富んだ特徴を持つこととなった。木製ルー

性能向上の特性 防音・遮音性能 特に配慮した事項

照明のほぼ全てを LED で計画

データ	
所在地 兵庫県神戸市	築後年数 14 年 施工期間 90 日間
該当工事面積 80.00 ㎡ / 総工事床面積 80.00 ㎡	該当部分工事費 2,600 万円/総工事費 2,600 万円
居住者構成 15 歳以上65 歳未満: 2 人 / 65 歳以」	L: 人 / 15歳未満: 1 人 / ペット:
設計会社 カガミ建築計画	担当者 竹田 怜未
施工会社(株)越智工務店	担当者  金平 光次

可能となった。



⑤書斎コーナーからダイニングを望む 窓際をチーク材のフレームとルーバー建具で仕切るこ とで、柔らかな光が差し込む空間とした








④ 一枚で繋がる洗面とキッチンカウンター 全長8メートルのロングカウンター。

⑥玄関ホール

質感のある素材を使い、シックな空間とした。

リフォーム前

リフォーム後



















リフォーム部位: 居室 台所 浴室 便所 洗面所 廊下 (階段) 玄関 (エクステリア) マンション共用部分